


Detal A – wykonanie nadproża w ścianie istniejącej

Skala 1:25



- Kolejność wykonania prac*
1. W istniejącym murze wykuć bruzdy.
 2. W częściowo wypełnionych bruzdach zaprawą osadzić profile owinięte siatką na wciśk.
 3. Wykonać otwory w murze, a następnie skrócić profile.
 4. Wypełnić bruzdy zaprawą z zachowaniem min. 3cm otuliny profili.
 5. Po wyschnięciu zaprawy wyciąć otwór.

<i>Pracownia Projektowa</i>		ZESPÓŁ AUTORSKI	
<i>GUERAS</i> <i>BUDOWNICTWO</i>	OPRACOWAŁ	mgr inż. Dariusz WOJNA	
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław GRUDZIŃ konstrukcyjno-projektowa 228 KL/72	
26-220 STĄPORKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 87 www.gueras.pl e-mail: biuro@gueras.pl tel. 533-703-933		Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GUERAS	
PROJEKT BUDOWANY		Gmina STĄPORKÓW ul. Piłsudskiego 132a Stąporków	
Inwestor:			
Finansujący:			
PRZEBUDOWA ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (SOCJALNY)			
Adres inwestycji:			
HUCISKO dz. nr 484/5, 483/4 GMINA STĄPORKÓW			
Tytuł rysunku:		DETAL NADPROŻA ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
Baza	Foto projektu	Data	Podziałka
KONSTRUKCJA	BUDOWLANY	10.11.13	1 : 100
		Format	Numer rysunku
		A4	K - 05