

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NA OSP W STĄPORKOWIE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3269, Stąporków, Gmina Stąporków
INWESTOR : Urząd Miejski w Stąporkowie
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 132, 26-220 Stąporków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Gardian
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	1	3
2	WYMIANA OKIEN	4	5
3	WYMIANA DRZWI	6	7
4	WYMIANA BRAM	8	9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-01	271,90	m ²	271,90	
				RAZEM	271,90
2	KNR 0-23	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy	m ²		
d.1	2614-02	240,00	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
3	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm	kpl.		
d.1	202 0541-02	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA OKIEN			
4	KNR 4-01	Demontaż istniejącej stolarki okiennej	m ²		
d.2	0354-05 analogia	5,30	m ²	5,30	
				RAZEM	5,30
5	KNR-W 2-02	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW z nawiewnikami higrosterowalnymi	m ²		
d.2	1018-04	5,30	m ²	5,30	
				RAZEM	5,30
3		WYMIANA DRZWI			
6	KNR 4-01	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej	m ²		
d.3	0354-05 analogia	2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
7	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne energooszczędne	m ²		
d.3	1040-01 analogia	2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
4		WYMIANA BRAM			
8	KNR 4-01	Demontaż istniejących bram wjazdowych	m ²		
d.4	0354-05 analogia	24,50	m ²	24,50	
				RAZEM	24,50
9	KNR-W 2-02	Bramy wjazdowe energooszczędne	m ²		
d.4	1040-01 analogia	24,50	m ²	24,50	
				RAZEM	24,50