



Drewno konstrukcyjne C24 (w/g PN-EN-1995-1-1)
(pochylenie połaci 20°)



K1-K11 - krokiew 7/18cm
Kn1 - krokiew narożna 12/18cm
Z1 - zastrzały 14/14cm
Pp1, Pp2 - płatwie pośrednie 16/16cm
M1-M3 - murłaty 14/14cm
M4 - murłaty 12/12cm
K11 - kleszcze 2x 5/14cm

UWAGA:

DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTR. ZAIMPREGNOWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA MURŁATĘ KOTWIĆ CO MAX. 1,1m (kotwy \varnothing 14) ELEMENTY DRAWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE ZABEZPIECZYĆ PAPA

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością biura projektów borun					
BUDOWA REMIZY OSP Czarna dz. nr 565/2 gmina Stąporków					
RZUT WIĘZBY DACHOWEJ					
PROJEKTANT	inż. Dariusz BORUŃ	Specjalność	Architekt.	Nr. spec.	K1-481/94
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ryszard DĄBROWSKI	Architekt.			36/K1/75
Branda	ARCHITEKTURA	Skala	1 : 100	Format	A4
	BUDOWLANY			Numer rysunku	BR_CZAR_PB_A.02
				Data	2019-02