

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku OSP w Niekłaniu Małym  
ADRES INWESTYCJI : Niekłań Mały ul. Partyzantów 128; 26-220 Stąporków  
INWESTOR : Gmina Stąporków  
ADRES INWESTORA : ul. M.J.Piłsudskiego 132A; 26-220 Stąporków  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sylwia Dulewicz (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.10.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT DACHU NA BUDYNKU OSP W NIEKŁANIU MAŁYM

W ramach zadania należy wykonać: roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku OSP w Niekleńcu Małym. Dach pokryty jest papą. Na dachu miejscami stwierdzono istnienie różnego rodzaju wad, w szczególności pęcherzy wypełnionych wodą, które skutkują nieszczelnością pokrycia dachowego.

Lokalizacja inwestycji:

~grunty w obr. ewid. 0024 Niekleń Mały  
~działki nr 1000  
~jedn. ewid. 260508\_5 Stąporków; obszar wiejski  
~gmina: Stąporków;  
~powiat: konecki.

Szczegółowy zakres zamierzonego przedsięwzięcia:

Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi tj.:

"Wyrównanie nierówności dachu

"Izolacja termiczna

"Obróbki blacharskie

"Montaż rynien i rur spustowych

"Usunięcie zacieków i wykwitów spowodowanych nieszczelnością dachu oraz malowanie sufitu w sali narad oraz pomieszczeniach pomocniczych

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
1	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1	4007-03				
	analogia	18,75+21,10	m <sup>2</sup>	39,850	
				RAZEM	39,850
2	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1	4007-03				
	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	39,850	
				RAZEM	39,850
3	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 18mm-deska czołowa	m <sup>2</sup>		
d.1	4007-03				
	analogia	8,32	m <sup>2</sup>	8,320	
				RAZEM	8,320
4	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 18mm-kominy	m <sup>2</sup>		
d.1	4007-03				
		0,98	m <sup>2</sup>	0,980	
				RAZEM	0,980
5	KNR 2-02	Izolacje termiczna styrodach NRO 1000 gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-02				
		112,87+100,70	m <sup>2</sup>	213,570	
				RAZEM	213,570
6	KNR 2-02	Izolacje termiczna styrodach NRO 1000 gr. 5cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-02				
		131,62+121,80	m <sup>2</sup>	253,420	
				RAZEM	253,420
7	KNR 0-41	Ułożenie klina z wełny mineralnej wzdłuż obrzeża dachów i wokół kominów	m		
d.1	0114-02				
	analogia	4+51,4+44,20	m	99,600	
				RAZEM	99,600
8	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa z atestem o nierozprzestrzenianiu ognia)	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0504-02				
		poz.6+9,96+0,98	m <sup>2</sup>	264,360	
				RAZEM	264,360
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02				
		62,58+2,40	m <sup>2</sup>	64,980	
				RAZEM	64,980
10	KNR AT-09	Blacha stalowa trapezowa T7 powlekana - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - podbitka	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-08				
	analogia	19,93	m <sup>2</sup>	19,930	
				RAZEM	19,930

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m		
d.1	0508-04	13,20+10,50	m	23,700	
				RAZEM	23,700
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m		
d.1	0510-02	3,0+4,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności , oraz usunięcie zacieków i wykwitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	50	m <sup>2</sup>	50,000	
	analogia			RAZEM	50,000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000