

Kosztyorys ofertowy - Załącznik 4

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE				
1	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 22mm	m ²	39,850		
d.1	4007-03 analogia					
2	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 22mm	m ²	39,850		
d.1	4007-03 analogia					
3	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 18mm-deska czołowa	m ²	8,320		
d.1	4007-03 analogia					
4	KNR 0-21	Montaż płyt OSB gr. 18mm-kominy	m ²	0,980		
d.1	4007-03					
5	KNR 2-02	Izolacje termiczna styrodach NRO 1000 gr. 5cm	m ²	213,570		
d.1	0609-02					
6	KNR 2-02	Izolacje termiczna styrodach NRO 1000 gr. 5cm	m ²	253,420		
d.1	0609-02					
7	KNR 0-41	Ułożenie klina z wełny mineralnej wzdłuż obrzeża dachów i wokół kominów	m	99,600		
d.1	0114-02 analogia					
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa z atestem o nierozprzestrzenianiu ognia)	m ²	264,360		
d.1	0504-02					
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m ²	64,980		
d.1	0506-02					
10	KNR AT-09	Blacha stalowa trapezowa T7 powlekana - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - podbitka	m ²	19,930		
d.1	0802-08 analogia					
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m	23,700		
d.1	0508-04					
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m	7,500		
d.1	0510-02					
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, oraz usunięcie zacieków i wykwitów	m ²	50,000		
d.1	1204-08 analogia					
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	50,000	1	
d.1	1505-03					
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: