


PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NR 1 - JEZDNIA

1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
3. W-wa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 śr. gr. 20 cm
4. W-wa stabilizacji 3/4 MPa gr. 20 cm

KONSTRUKCJA NR 2 POBOCZE

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12 cm

Autor: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Benjamin Szymczyk ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce tel. 600 966 118; e-mail: udt.bingo@gmail.com				
Inwestor: Gmina Strąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A 26-220 Strąporków				
Tytuł projektu: Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Wielkim (koło cmentarza)				
Faza opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy				Skala: 1:50
Nazwa rysunku: Plan orientacyjny				
Projektował:	Nazwisko mgr inż. Michał Dyrdół	Data 05.2019	Podpis	Nr rysunku: 3
Opracował:		05.2019		
mgr inż. Benjamin Szymczyk				