Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Roboty drogowe
Inwestycja	"Przebudowa drogi wewnętrznej w Niekłaniu Wielkim (koło cmentarza)"
Adres:	dz. nr ewid 1304 obr. Niekłań Wielki
Kody CPV:	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Inwestor:	Gmina Stąporków Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A 26-220 Stąporków
Wykonawca:	
Sporządził:	Michał Dyrdół
Sprawdził:	
Data opracowania:	24.06.2019

Inwestor Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km		0,210
		0,21	km	0,210	
1.2	KNR 2-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 20 cm - ścinka poboczy z odwozem nadmiaru gruntu.	m2		424,000
		212*1*2	m2	424,000	
2	45233000-9	JEZDNIA. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość średnia 60 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 034,000
		1034	m2	1 034,000	
2.2	KNR 2-31 0111-0300	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 MPa wykonane mieszarkami doczepnymi lub z dowozu. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 034,000
		1034	m2	1 034,000	
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 034,000
		1034	m2	1 034,000	
2.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC16W. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		972,900
		972,9	m2	972,900	
2.5	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11S. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		940,000
		940	m2	940,000	
2.6	KNR 2-31 0202-0700	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		418,000
		212*0,75*2+25*4	m2	418,000	
3	45233000-9	ODWODNIENIE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-31 1403-0600	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 40 cm	m		30,000
		30	m	30,000	
3.2	KNR 2-31 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm z zasypką piaskiem.	m		15,000
		15	m	15,000	
3.3	KNR 2-31 0605-0300	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4	45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
6	KNR 4-02 0117-0100	Wymiana hydrantu na podziemny wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
7	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
8	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2. (A7)	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
9	KNR 2-01 0119-0300	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.Trasa dróg w terenie równinnym.	km		0,210
		0,21	km	0,210	