

BP. 6743.328.2019.MC

Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
Pełnomocnik:
Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24
25-147 Kielce
tel. 600 966 118

24.06.2019r. Końskie

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna Bf
24. 06. 2019
L. dz. 14/324/2019
Podpis: B. Szymczyk

STAROSTA KONECKI

Wydział Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

P. M. Cholewicki

25.06.2019

ZGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłaszam/-y zamiar wykonania robót budowlanych polegających na **przebudowie drogi wewnętrznej w Niekłaniu Wielkim (koło cmentarza)** – zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane, w związku z pełnomocnictwem z dnia 02.05.2019

(wymienić rodzaj obiektu/-ów lub robót budowlanych)

na działkach:

Nr 801	położonej w obrębie ewidencyjnym	0025	Nieklań	Wielki,
w jednostce ewidencyjnej 260508-5 Stąporków – obszar wiejski				
Nr 1304	położonej w obrębie ewidencyjnym	0025	Nieklań	Wielki,
w jednostce ewidencyjnej 260508-5 Stąporków – obszar wiejski				
Nr 1323	położonej w obrębie ewidencyjnym	0025	Nieklań	Wielki,
w jednostce ewidencyjnej 260508-5 Stąporków – obszar wiejski				

Określenie zakresu robót **odcinek drogi o długości 212 mb, szer. nawierzchni 3,50 m w terenie zabudowanym, pobocza szerokości 0,75 m, spadek poprzeczny na poboczu 8%**

Określenie sposobu wykonywania robót :

- dostosowanie szerokości jezdni nawierzchni do szerokości 3,50 m (koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm.) ca 2
- mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm z masy bitumicznej,
- mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z masy bitumicznej,
- naprawa poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym szerokości 0,75m.

Roboty w całości wykonywane będą w istniejącym pasie drogowym drogi wewnętrznej. Oświadczam, że obiekt liniowy tj. droga wewnętrzna stanowi budowlę zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Droga wewnętrzna znajduje się poza obszarem Natura 2000 i obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Prace będą prowadzone z należytą ostrożnością i starannością przy użyciu atestowanych materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

W ramach przebudowy drogi będą wykonywane roboty ziemne do głębokości 30 cm. Brak jest kolizji z infrastrukturą podziemną.

24 CZE. 2019

Wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo (jak dotychczas) na tereny pasa drogowego lub do istniejących rowów przydrożnych.

Termin rozpoczęcia robót

18.07.2019r.

(data, co najmniej 21 dni od daty zgłoszenia)

PEŁNOMOCNIK
Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118

(podpis zgłaszającego lub osoby reprezentującej)

Załączniki:

1. Oświadczenie, o którym mowa w Art. 32 ust. 4 pkt. 2

2. Szkice / rysunki¹:

- *mapa sytuacyjno-wysokościowa,*
- *przekrój normalno - konstrukcyjny*

(wymienić jakie rysunki lub szkice)

3. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie¹:

- *Analiza drogi*
- *Ocena stanu technicznego konstrukcji drogi,*
- *Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,*
- *Opinia Zakładu Usług Komunalnych w Stąporkowie jako gestora sieci wodociągowej,*
- *Opinia Gminy Stąporków*
- *Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem*

4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu¹

UWAGA:

- do zgłoszenia budowy, o której mowa w Art.29 ust.1 pkt.19 i 20, projekt ten winien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem instalacji wykonanych przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
- lub
- do zgłoszenia budowy, o której mowa w Art.30 ust.1 pkt.4, projekt winien być wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

¹ - w zależności od potrzeb

