


# ŚCIANKI CZOŁOWE DLA PRZEPUSTÓW Z RUR PEHD



WYMIARY ŚCIANKI CZOŁOWEJ NIE MNIEJSZE NIŻ :

- 1. dla 1 Ø 50 cm - L =900 mm; b=900 mm, B=1250 mm, H=1050 mm, h=300 mm, G=140 mm
- 2. dla 1 Ø 40 cm - L =600 mm; b=620 mm, B=960 mm, H=800 mm, h=280 mm, G=120 mm

Ścianki wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C 25/30 MPa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym Ø 8 mm .

BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25-421 KIELCE ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05		INWESTOR: GMINA STĄPORKÓW UL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A 26-220 STĄPORKÓW			
OBIEKT: "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku STĄPORKÓW - BŁASZKÓW"					
RYSUNEK: ŚCIANKA CZOŁOWA PRZEPUSTU 1 Ø 50 cm Z RUR PEHD POD KORONĄ DROGI			RYS. NR <b>4-5</b>		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
Projektant	Krzysztof Borkiewicz	KL- 168/94	III-2020		
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepliński	45/85	III-2020		
BRANŻA Drogowa		ROK OPR. 2020	NR UMOWY	SKALA	EGZ.