

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Plik :D:\PROJEKTY\ULICA\Staporków - Błaszaków.ulc
Utworzony: dn.21.03.2020 godz.19:26:09

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	3,06							0,00
0+020,00	0,20	2,26	20,00	1,98	53,19	1,98	51,21		51,21
0+040,00	0,24	1,99	20,00	4,39	42,44	4,39	38,05		89,26
0+060,00	0,21	1,78	20,00	4,50	37,72	4,50	33,23		122,48
0+080,00	0,18	1,82	20,00	3,84	36,01	3,84	32,17		154,65
0+100,00	0,09	1,98	20,00	2,63	37,96	2,63	35,33		189,98
0+120,00	0,05	2,44	20,00	1,34	44,20	1,34	42,86		232,84
0+140,00	0,04	2,20	20,00	0,90	46,40	0,90	45,50		278,35
0+160,00	0,03	2,49	20,00	0,76	46,91	0,76	46,15		324,49
0+180,00	0,00	2,84	20,00	0,32	53,33	0,32	53,01		377,50
0+200,00	0,00	3,10	20,00	0,00	59,38	0,00	59,38		436,88
0+220,00	0,00	3,42	20,00	0,00	65,17	0,00	65,17		502,05
0+240,00	0,00	3,20	20,00	0,00	66,21	0,00	66,21		568,26
0+260,00	0,00	2,73	20,00	0,00	59,27	0,00	59,27		627,52
0+280,00	0,01	2,41	20,00	0,14	51,32	0,14	51,19		678,71
0+300,00	0,10	1,98	20,00	1,15	43,86	1,15	42,71		721,42
0+320,00	0,04	2,02	20,00	1,45	39,96	1,45	38,51		759,93
0+340,00	0,00	2,56	20,00	0,43	45,80	0,43	45,37		805,30
0+360,00	0,03	2,01	20,00	0,33	45,74	0,33	45,40		850,70
0+380,00	0,02	2,31	20,00	0,52	43,16	0,52	42,64		893,34
0+400,00	0,00	2,57	20,00	0,18	48,79	0,18	48,61		941,95
0+420,00	0,00	2,98	20,00	0,00	55,52	0,00	55,52		997,47
0+440,00	0,00	2,64	20,00	0,00	56,15	0,00	56,15		1053,62
0+460,00	0,00	2,63	20,00	0,00	52,72	0,00	52,72		1106,35
0+480,00	0,02	2,30	20,00	0,21	49,33	0,21	49,12		1155,47
0+500,00	0,04	2,09	20,00	0,64	43,86	0,64	43,21		1198,68
0+520,00	0,12	1,89	20,00	1,64	39,79	1,64	38,15		1236,84
0+540,00	0,11	2,21	20,00	2,33	40,98	2,33	38,65		1275,49
0+560,00	0,02	2,50	20,00	1,30	47,07	1,30	45,77		1321,25

0+580,00	0,00	2,90	20,00	0,17	53,97	0,17	53,79	1375,05
0+600,00	0,05	2,99	20,00	0,46	58,83	0,46	58,38	1433,42
0+620,00	0,04	3,07	20,00	0,83	60,54	0,83	59,71	1493,13
0+640,00	0,02	3,06	20,00	0,61	61,23	0,61	60,61	1553,74
0+660,00	0,01	2,75	20,00	0,35	58,02	0,35	57,67	1611,41
0+680,00	0,00	2,60	20,00	0,11	53,47	0,11	53,36	1664,77
0+700,00	0,00	2,53	20,00	0,00	51,29	0,00	51,29	1716,06
0+720,00	0,00	2,80	20,00	0,00	53,28	0,00	53,28	1769,34
0+740,00	0,00	2,92	20,00	0,00	57,20	0,00	57,20	1826,54
0+741,00	0,00	2,97	1,00	0,00	2,95	0,00	2,95	1829,48
0+741,53	0,00	2,98	0,53	0,00	1,58	0,00	1,58	1831,06

RAZEM			33,53	1864,60	33,53			
-------	--	--	-------	---------	-------	--	--	--

Nadmiar WYKOP 1831,06m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP