Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Likwidacja kolizji tablicy licznikowej z zaprojektowanymi drzwiami.**		
1	Element	**Demontaż**		
1.1	KNNR 9/201/5	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5·m2	szt	1
1.2	KNNR 9/203/5	Aparaty elektryczne - demontaż (licznik energii elektrycznej, zabezpieczenia szt 3 , automat schodowy)	szt	5
1.3	KNNR 9/403/7	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60·mm	szt	2
2	Element	**Montaż**		
2.1	KNR 403/1011/17	Ręczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym o objętości do 1,00·dm3	szt	1
2.2	KNR 403/1011/18	Ręczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym, każdy następny do 5·dm3	szt	5
2.3	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	2
2.4	KNNR 5/404/1	Montaz tablicy rozdzielczej licznikowej	szt	1
2.5	KNNR 5/205/5	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie,	m	6
2.6	KNR 403/904/3	Wykonanie połączeń przewodów ANALOGIA	kpl	3
2.7	KNNR 5/302/4	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe	szt	2
2.8	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy (z demontażu 2 szt, nowy 1 szt)	szt	3
2.9	KNNR 5/406/1	Podłączenie automatu schodowego	szt	1
2.10	KNNR 5/1203/9	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4·mm2	szt	3
2.11	KNNR 5/1203/8	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2	szt	6
2.12	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	3