

Przedmiar robót

do zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 386024 T w miejscowości Wąglów”.

*Lokalizacja: działka Nr 148 i 622/3 położona w obrębie ewidencyjnym Wąglów
w jednostce ewidencyjnej Stąporków*

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego słownika zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty przygotowawcze i ziemne.

45233220-7 Roboty drogowe.

Inwestor:

Gmina Stąporków

Sporządził:

Marcin Zaborowski

Lipiec 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 386024 T
w miejscowości Wąglów”.

I.p.	Podstawa wyceny	Określenie robót	Jedn. Miary	Ilość
1	CPV 45111200-0	Roboty przygotowawcze i ziemne.		
1.1	D 01.02.01	Wycinka i karczowanie krzaków z poboczy z wywozem 200 x 1,0	m ²	200,0
1.2	D-06.03.01	Ścinka zawyżonych poboczy śr. gr. 10 cm z odwozem urobku 696 x 0,75 x 2	m ²	1044,0
1.3	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa zjazdów z elementów betonowych (kostka, płytki chodnikowe, krawężnik) 5,5x3 + 1,3x3 + 3,0x2,5	m ²	27,9
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka płyt drogowych z odwozem do 10 km	szt	50,0
1.5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi średniej głębokości 0,10 m. 25,0 x 3,8	m ²	95,0
2	CPV 45233220-7	Roboty drogowe.		
2.1	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 0,20 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm. 25 x 3,8	m ²	95,0
2.2	D-05.03.05b.	Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z masy bitumicznej w ilości 100kg/m ² 696 x 3,5 x 0,1	Mg	243,6
2.3	D-05.03.05a.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-2. 696 x 3,5	m ²	2436,0
2.4	D-06.03.02.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym frakcji 0-31,5 średnio gr. 8 cm. 696 x 0,75 x 2	m ²	1044,0

